要求水準書　設計・建設編　ｐ１８　の計画ごみ量を以下に修正致します。

表1.3-5 計画ごみ量（修正）

項目			単位	R10年度（2028）	R11年度（2029）	R12年度（2030）	R13年度（2031）	R14年度（2032）	R15年度（2033）	R16年度（2034）	R17年度（2035）	R18年度（2036）	R19年度（2037）
処理量	焼却処理量		t/年	40,525	40,184	39,844	39,580	39,102	38,733	38,367	38,106	37,599	37,200
		燃やすごみ	t/年	39,066	38,739	38,412	38,160	37,701	37,347	36,996	36,746	36,260	35,877
		破砕・選別処理後の戻り可燃物	t/年	1,459	1,445	1,432	1,420	1,401	1,386	1,371	1,360	1,339	1,323
	破砕・選別処理量		t/年	2,697	2,672	2,646	2,625	2,590	2,562	2,534	2,514	2,476	2,445
		燃やさないごみ	t/年	1,014	1,004	995	987	974	963	953	945	931	919
		粗大ごみ	t/年	1,683	1,667	1,652	1,638	1,616	1,599	1,582	1,569	1,545	1,526

出典：印西地区ごみ処理基本計画 R5.3（資料編）

有害ごみの年間計画処理量は次のとおりです。

項目			単位	R10年度（2028）	R11年度（2029）	R12年度（2030）	R13年度（2031）	R14年度（2032）	R15年度（2033）	R16年度（2034）	R17年度（2035）	R18年度（2036）	R19年度（2037）
	施設	乾電池	t/年	48	47	47	46	46	45	45	44	44	43
		蛍光灯	t/年	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5