

施 工 条 件 の 明 示

印西地区環境整備事業組合

工 事 名 アクセス道路プレロード工事

工 事 箇 所 印西市吉田地先

明 示 項 目	明 示 事 項
工 程 管 理	工期の日数は、雨天・休日期間を含んでいる。なお、休日には、日曜日、祝日の他、作業期間内の全ての土曜日を含んでいる。
用 地 関 係	用地境界については、十分注意して施工すること。 用地境界杭については、施工前、道路境界確定図等で照査を行い、施工後は復元し確認すること。不明な箇所がある場合は、監督職員へ届け出ること。 工事用地を必要する場合は、工事受注者側で確保すること。
公害対策関係	工事に伴う影響（騒音、振動、粉塵）の抑止に努めること。 本工事での使用の建設機械は低騒音、排出ガス対策型を原則とする。
安全対策関係	施工については、工事車両や建設重機等の搬入・搬出時には、一般通行車両及び歩行者が安全に通行できるようにすること。 施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、監督職員に提出するものとする。
工事用道路関係	現道等との出入りについて、十分注意すること。 工事に使用する搬入路は、官地内に施工し、周辺民地へ砂利等が散乱しないよう注意すること。 運搬路に使用した、既設道路の舗装等の補修が必要となった場合は、監督職員と協議し、補修しなければならない。
仮 設 備 関 係	特記仕様書による。
残土、 産業廃棄物関係	建設廃棄物の処理については、建設副産物に関する特記仕様書に従うこと。
工事障害物件等	地中・空中の占用物件及び他の埋設管を確認し、管理者の合意を得ること。
排水工（濁水処理 を含む）関係	既存排水路への土砂流入対策を怠らないこと。 既存の用水路、排水路の機能を損なわないこと。 施工前に、現地と図面の確認を行うこと。
薬液注入関係	特になし。
そ の 他	本工事遂行にあたり、地元居住者と協調を保ち、不用意に摩擦を起こさないよう十分に心がけなければならない。 工事着手前に工事工程を地元居住者に説明し、調整しなければならない。 本工事遂行にあたり、仕様書は千葉県土木工事共通仕様書及び特記仕様書による。なお、これによりがたい場合は別途協議をする。