

印西地区環境整備事業組合			工事番号	24-1	作成年月日	令和6年4月15日	
管理者	事務局長	次長	工場長	班		設計主任	浄書校合
年度科目・予算	令和6年度 ～ 令和8年度	一般会計	第3款 衛生費 第1項 清掃費 第3目 最終処分場費 2事業 最終処分場施設維持費			14節 工事請負費（継続費）	
工事名等	印西地区一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設改修整備工事						
工事場所	千葉県印西市岩戸3630番地						
工事期間	契約締結日（議会の議決を得た本契約）の翌日から 令和9年3月15日まで						
工事内容	1) 工事に係る実施設計 2) カルシウムスケール対策工事 3) 土木建築工事 4) 機械工事 5) 電気・計装設備工事						
設計金額	設計総額 一 金 円 （うち消費税及び地方消費税の額 円）						
設計説明							
備考							

総 括 表

番号	名 称	形 状・寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
1	設計技術費		式	1.0			
2	直接工事費						
(1)	カルシウムスケール対策工事		式	1.0			第1号内訳書
(2)	土木建築工事		式	1.0			第1号内訳書
(3)	機械工事		式	1.0			第2号内訳書
(4)	電気・計装設備工事		式	1.0			第2号内訳書
	直接工事費 計						

総 括 表

番号	名 称	形 状・寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
3	共通仮設費		式	1.0			
4	純工事費		式	1.0			
5	現場管理費		式	1.0			
6	工事原価		式	1.0			
7	一般管理費		式	1.0			
8	工事価格		式	1.0			
		工事価格改め	式				
9	消費税相当額	10%	式	1.0			
10	請負工事費		式	1.0			

内 訳 書

第1号内訳書

番号	名 称	形 状・寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(1)	カルシウムスケール対策工事						
①	調整槽攪拌装置の更新工事	水中ミキサー設置、既設撤去、配管及び配線敷設	1	式			
	カルシウムスケール対策工事計						
(2)	土木建築工事						
①	No.1調整槽攪拌機増設に伴う開口工事	開口工事、開口蓋新設、開口部補強・補修	1	式			
②	処理施設照明のLED化		1	式			外構・トラックスケール等建物外の外灯は対象外
③	中央管理室の盤レイアウト変更に伴う床・壁面補修・仕舞等工事		1	式			アスベスト事前調査含む
	土木建築工事計						

内 訳 書

第2号内訳書

番号	名 称	形 状・寸 法	単 位	数 量	単 価	金 額	備 考
(3)	機械工事						
①	配管工事	移送露出配管更新工事(集水ピット～沈砂槽)	1	式			屋内外サポート・道路横断箇所の配管養生架台は既設利用、壁貫通部の配管更新は対象外とする
	機械工事計						
(4)	電気・計装設備工事						
①	電気・計装設備工事		1	式			簡易データロガ含む
②	その他工事	試運転費・分解工具等	1	式			
	電気・計装設備工事計						